

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : ติดตั้งปรับปรุงระบบไฟสัญญาณจราจร บริเวณสี่แยกวัดญาณโคกภิกขวนาราม
(วัดป่าสูงเนิน)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : เทศบาลตำบลสูงเนิน

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร: ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

ลักษณะงานโดยสังเขป : ติดตั้งโคมไฟสัญญาณจราจร แบบ LED ขนาด ๓๐๐ มม. ชนิด ๔ ดวงโคม
จำนวน ๔ ชุด ติดตั้งเครื่องนับเวลาถอยหลัง จำนวน ๔ ชุด ติดตั้งตู้ควบคุมระบบไฟสัญญาณจราจร
ปรับปรุงผิวจราจร และตีเส้นจราจร (ตามแบบเทศบาลตำบลสูงเนินกำหนด) พร้อมป้ายโครงการ

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑,๔๑๐,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา ตามแนบท้าย

๕.๒ แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง ตามแนบท้าย

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางบังอร กระจ่างโพธิ์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

๖.๒ นายอรรถชา นอกกระโทก ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา

๖.๓ นายวีระพัฒน์ เพ็งประสพ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการติดตั้งปรับปรุงระบบไฟสัญญาณจราจร บริเวณสี่แยกวัดญาณโคกิตถาวราราม (วัดป่าสูงเนิน)

ส่วนราชการ	เทศบาลตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
ประเภทงาน	งานทาง
หน่วยงาน	กองช่าง เทศบาลตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ดำเนินการ	บริเวณสี่แยกวัดญาณโคกิตถาวราราม (วัดป่าสูงเนิน) ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
หน่วยงานออกแบบ/ประมาณราคา	กองช่าง เทศบาลตำบลสูงเนิน
ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔	จำนวน ๑ แผ่น
	ประมาณราคาวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน เป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง - งานไม้ที่จารณาปรับราคา	๑,๐๓๓,๐๖๖.๙๕	๑.๓๖๒๔	๑,๔๐๓,๔๕๐.๔๑	
๒	ป้ายโครงการ	๓,๐๐๐.๐๐		๓,๐๐๐.๐๐	
	เงินไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %				
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๑,๔๑๐,๔๕๐.๔๑	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณเพียง			๑,๔๑๐,๐๐๐.๐๐	
(ตัวอักษร)		หนึ่งล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ทบทวนตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นางบังอร กระจ่างโพธิ์)

หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ กรรมการ

(นายอรรถชธา นอกกระโทก)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อ กรรมการ

(นายวีระพัฒน์ เพ็งประสพ)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

บัญชีรายละเอียดปริมาณงานและค่าก่อสร้าง

โครงการ	ติดตั้งปรับปรุงระบบไฟสัญญาณจราจร บริเวณสี่แยกวัดญาณโคกิตตวนาราม (วัดป่าสูงเนิน)	แผนที่ ๑ / ๑
สถานที่	บริเวณสี่แยกวัดญาณโคกิตตวนาราม (วัดป่าสูงเนิน) ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	
ปริมาณงาน	ติดตั้งคอมพิวเตอร์สัญญาณจราจร แบบ LED ขนาด ๓๐๐ มม. ชนิด ๔ ดวงโคม จำนวน ๔ ชุด ติดตั้งเครื่องนับเวลาถอยหลัง จำนวน ๔ ชุด ติดตั้งตู้ควบคุมระบบไฟสัญญาณจราจร ปรับปรุงผิวจราจร และตีเส้นจราจร ตามแบบเทศบาลตำบลสูงเนิน พร้อมป้ายโครงการ	
ประมาณการโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	ประมาณราคาวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานติดตั้งไฟสัญญาณจราจร หรือระบบควบคุม								
๑.๑	ตู้ควบคุมไฟสัญญาณจราจร (Controller) แบบ ๘ เฟส	๑.๐๐	ชุด	๑๒๑,๐๐๐.๐๐	๑๒๑,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๒๑,๐๐๐.๐๐	
๑.๒	โคมไฟสัญญาณจราจรชนิด ๓x๓๐๐ มม. (LED) สีทุกสีพร้อม Backing Board	๘.๐๐	ชุด	๒๓,๐๐๐.๐๐	๒๕๖,๐๐๐.๐๐	-	-	๒๕๖,๐๐๐.๐๐	
๑.๓	เครื่องนับเวลาถอยหลัง (CountDown) ขนาด ๐.๖๐ x ๑.๑๐ เมตร	๔.๐๐	ชุด	๕๔,๗๕๐.๐๐	๒๑๙,๐๐๐.๐๐	-	-	๒๑๙,๐๐๐.๐๐	
๑.๔	ค่าแรงงานติดตั้งตู้ควบคุม โคมไฟสัญญาณ และเครื่องนับเวลาถอยหลัง	๑.๐๐	งาน	-	-	๑๗๘,๐๐๐.๐๐	๑๗๘,๐๐๐.๐๐	๑๗๘,๐๐๐.๐๐	*ราคาเหมากรวม
๑.๕	งานทาสีเสาไฟจราจร และตู้ควบคุมไฟสัญญาณจราจรเดิม	๑.๐๐	งาน	-	-	๙,๕๐๐.๐๐	๙,๕๐๐.๐๐	๙,๕๐๐.๐๐	*
๑.๖	งานหลังคา Metal Sheet ตู้ควบคุมสัญญาณไฟจราจร	๑.๐๐	งาน	-	-	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	*
๒	งานปรับปรุงผิวจราจร และตีเส้นจราจร								
๒.๑	งานลาดยาง Tack Coat	๕๔๕.๐๐	ตร.ม.	๑๒.๘๖	๗,๐๐๘.๗๐	-	-	๗,๐๐๘.๗๐	
๒.๒	งานผิวทาง แบบแอสฟัลท์คอนกรีตหนา ๕ ซม.	๕๔๕.๐๐	ตร.ม.	๒๔๔.๘๕	๑๓๓,๔๔๓.๒๕	-	-	๑๓๓,๔๔๓.๒๕	
๒.๓	งานตีเส้นจราจร (สีเทอร์โมพลาสติก)	๑๓๒.๐๐	ตร.ม.	๒๙๐.๐๐	๓๘,๒๘๐.๐๐	-	-	๓๘,๒๘๐.๐๐	
๒.๔	งานตีเครื่องหมายบนผิวทาง (สีเทอร์โมพลาสติก)	๖๔.๐๐	ตร.ม.	๒๙๐.๐๐	๑๘,๕๖๐.๐๐	-	-	๑๘,๕๖๐.๐๐	
๒.๕	งานตีเส้นทางข้าม (สีเทอร์โมพลาสติก)	๘๒.๐๐	ตร.ม.	๒๙๐.๐๐	๒๓,๗๘๐.๐๐	-	-	๒๓,๗๘๐.๐๐	
๒.๖	งานตีเส้นบริเวณน้ำพุ สีเทอร์โมพลาสติก	๔๕.๕๐	ตร.ม.	๒๙๐.๐๐	๑๓,๑๙๕.๐๐	-	-	๑๓,๑๙๕.๐๐	
๒.๗	งาน RUMBLE STRIPS (สีเทอร์โมพลาสติก)	๓๐.๐๐	ตร.ม.	๔๑๐.๐๐	๑๒,๓๐๐.๐๐	-	-	๑๒,๓๐๐.๐๐	
				ค่าวัสดุ	๘๔๒,๕๖๖.๙๕	ค่าแรงงาน	๑๙๐,๕๐๐.๐๐	๑,๐๓๓,๐๖๖.๙๕	

รวมเงินหมวดงานต้นทุน	หนึ่งล้านสามหมื่นสามพันหกสิบหกบาทเก้าสิบห้าสตางค์
----------------------	---

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นางนังอร กระจำโพธิ์)
หัวหน้าสำนักงานปลัด

ลงชื่อ กรรมการ
(นายอรุณชธา นอกกระโทก)
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อ กรรมการ
(นายวีระวัฒน์ เพ็งประสพ)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย