

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางรถไฟเล็กต่อจากถนนเดิม - แยกถนน  
มิตรสัมพันธ์ ซอย ๘ ชุมชนแสงไทย - ประปาพัฒนา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : เทศบาลตำบลสูงเนิน
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร: ๑,๑๕๐,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕  
เมตร ยาว ๓๖๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางดินคลุก กว้าง  
เฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบเทศบาลตำบลสูงเนินกำหนด) พร้อมป้ายโครงการ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑,๑๕๐,๐๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๗.๑ นายมณฑล ชมภูพันธ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
  - ๗.๒ นายเทอดศักดิ์ มวมขุนทด ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
  - ๗.๒ นายอรรถชา นอกกระโทก ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา

**โครงการ** ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางรถไฟเล็กต่อจากถนนเดิม - แยกถนนมิตรภาพสี่พันสี่ ซอย ๘ ซุมชนแสงไทย - ปรากฏพัฒนา พื้นที่ ๑ / ๒

**สถานที่** ซุมชนแสงไทย-ปรากฏพัฒนา บ้านเหล่า หมู่ที่ ๔ ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

**ปริมาณงาน** ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ยาว ๓๖๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๒๕ ตารางเมตร ใต้ทางเดินคนเดิน กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลสูงเนิน พร้อมป้ายโครงการ

ประมาณราคาวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑



ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวมราคา	ราคาต่อหน่วย	Factor F	ราคาต่อหน่วย X Factor F	ราคากลาง
๑	งานปรับเกลียพื้นทางเดิม	๑,๔๐๐.๐๐	ตร.ม.	๑.๗๐	๓,๐๖๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๑.๓๖๒๔	๔,๑๖๘.๙๔	๔,๑๖๘.๙๔
๒	งานเสริมพื้นทางหินคลุก บดอัดแน่นหนา ๕ ซม.	๙๐.๐๐	ลบ.ม.	๒๒๐.๐๐	๓๖,๑๘๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๑.๓๖๒๔	๔๙,๗๕๓.๘๙	๔๙,๗๕๓.๘๙
๓	งานทรายหยาบรองพื้น	๙๐.๐๐	ลบ.ม.	๕๐๖.๕๔	๔๕,๕๘๘.๖๐	๑.๓๖๒๔	๑.๓๖๒๔	๖๑,๙๘๗.๒๙	๖๑,๙๘๗.๒๙
๔	งานคอนกรีตผสมเสร็จ (ค.๒ ๒๕๐ ksc)	๒๗๐.๐๐	ลบ.ม.	๑,๙๐๘.๘๘	๕๑๖,๐๖๖.๖๐	๑.๓๖๒๔	๑.๓๖๒๔	๘๐๓,๗๓๙.๑๘	๘๐๓,๗๓๙.๑๘
๕	งานเหล็กเสริม								
	- Dowel Bar (RB ๑๕ mm)	๐.๕๙	ตัน	๑๘,๕๙๑.๒๒	๑๐,๖๗๗.๗๐	๑.๓๖๒๔	๑.๓๖๒๔	๑๔,๕๔๗.๓๐	๑๔,๕๔๗.๓๐
	- Tie Bar (DB ๑๖ mm)	๐.๖๐	ตัน	๒๑,๒๒๗.๑๕	๑๒,๗๑๖.๒๙	๑.๓๖๒๔	๑.๓๖๒๔	๑๗,๐๕๙.๕๗	๑๗,๐๕๙.๕๗
	- Wire mesh (๕ mm. ๒๐x๒๐ cm.)	๑,๔๐๐.๐๐	ตร.ม.	๒๗.๐๐	๓๗,๘๐๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๑.๓๖๒๔	๕๑,๕๗๕.๒๔	๕๑,๕๗๕.๒๔
๖	ยางมะตอย	๒๕.๐๐	ลิตร	๒๐.๐๖	๕๐๑.๕๐	๑.๓๖๒๔	๑.๓๖๒๔	๖๘๓.๒๔	๖๘๓.๒๔
๗	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	๗๒๐.๐๐	เมตร	๒๒.๙๐	๑๖,๔๘๘.๐๐	๑.๓๖๒๔	๑.๓๖๒๔	๒๒,๓๖๓.๒๕	๒๒,๓๖๓.๒๕
๘	งานไม้แบบทั่วไป	๑๓.๕๐	ตร.ม.	๕๖๖.๕๔	๗,๖๖๗.๐๘	๑.๓๖๒๔	๑.๓๖๒๔	๑๐,๕๐๕.๕๓	๑๐,๕๐๕.๕๓
๙	- ค่าแรงไม้แบบ (แบบข้างคิดตามความยาว ๒ ด้าน)	๑,๐๘๐.๐๐	เมตร	๒๐.๖๐	๒๒,๒๕๘.๐๐	๑.๓๖๒๔	๑.๓๖๒๔	๓๐,๓๑๐.๖๘	๓๐,๓๑๐.๖๘
๑๐	ค่าวัสดุอุดรอยต่อคอนกรีต	๑.๐๐	งาน	-	๑,๐๐๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๑.๓๖๒๔	๑,๓๖๒.๔๐	๑,๓๖๒.๔๐
๑๑	งานใต้ทางหินคลุก (กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร)	๕๕.๐๐	ลบ.ม.	๓๒๐.๐๐	๑๗,๓๖๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๑.๓๖๒๔	๒๓,๖๖๗.๓๔	๒๓,๖๖๗.๓๔
๑๒	งานบ่มผิวจราจร (น้ำยาบ่ม)	๑,๔๐๐.๐๐	ตร.ม.	๓.๕๐	๔,๙๐๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๑.๓๖๒๔	๖,๕๘๓.๑๒	๖,๕๘๓.๑๒
<b>รวม</b>									<b>๑,๑๕๐,๘๕๐.๘๘</b>

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	๘๓๗,๓๓๙.๘๖
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	๑.๓๖๒๔
รวมค่างานต้นทุน x ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	๑,๑๕๐,๘๕๐.๘๘
<b>สรุปคิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ</b>	<b>๑,๑๕๐,๐๐๐.๐๐</b>





ผู้จัดทำ หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ทบทวนตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ราคาค่าก่อสร้างนี้เป็นราคากลางงานก่อสร้าง

เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ลงชื่อ		ประธานกรรมการ	
	( นายสมณฑล ฆมภูพันธ์ )		
	ผู้อำนวยการกองช่าง		
ลงชื่อ		กรรมการ	ลงชื่อ
	( นายเทอดศักดิ์ มวมขุนทด )		( นายอรรถชา นอกกระโทก )
	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง		หัวหน้าฝ่ายการโยธา

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน (ผ่านหัวหน้าพัสดุ)

ลงชื่อ		เจ้าหน้าที่พัสดุ
	( นางรัศมิศา จรูญสุวรรณยา )	
	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง	
ลงชื่อ		ตรวจสอบงบประมาณ
	( นางกุลธิดา กกลั่นเหิยะ )	
	ผู้อำนวยการกองคลัง	
ลงชื่อ		เห็นชอบราคากลาง
	( นายเกษม สุขใจ )	
	ปลัดเทศบาลตำบลสูงเนิน	
ลงชื่อ		อนุมัติใช้ราคากลาง
	( นายนคร กิติพิลาตนากร )	
	นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน	