

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : ก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยข้างศูนย์วัฒนธรรมอำเภอสูงเนิน ชุมชนบูรพาสามัคคี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : เทศบาลตำบลสูงเนิน
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๑๖๕,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๒.๖๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๔๓ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๑๑.๘๐ ตารางเมตร และก่อสร้างวางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดปากรางกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ยาวรวม ๘๖ เมตร พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตามแบบเทศบาลตำบลสูงเนินกำหนด) พร้อมป้ายโครงการ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑๖๒,๐๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายมณฑล ชมภูพันธ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - ๗.๒ นายเทอดศักดิ์ มวมขุนทด ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 - ๗.๒ นายอรรถชา นอกกระโทก ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ พร้อมรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายข้างศูนย์พัฒนาธรรมธำภาณุสูงเนิน ชุมชนบุรพาสานัคคี

สถานที่ ขยายข้างศูนย์พัฒนาธรรมธำภาณุสูงเนิน ชุมชนบุรพาสานัคคี

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๒.๖๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๑.๘๐ ตารางเมตร และก่อสร้างรางระบายน้ำ

คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดปากทรงกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ยาวรวม ๘๖ เมตร พร้อมฝ้าปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตามแบบเทศบาลตำบลภาณุสูงเนิน) พร้อมป้ายโครงการ

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาตัววัสดุ ต่อหน่วย	ราคาค่าแรง ต่อหน่วย	รวมราคา ค่าวัสดุและค่าแรง	Factor F	ราคาต่อหน่วย X Factor F	ราคากลาง
๑	งานถนน คสล.								
๑	งานปรับพื้นที่ทางเดิม	๑๑๑.๘๐	ตร.ม.	-	๑.๗๐	๑๙๐.๐๖	๑.๓๖๒๔	๒๕๘.๙๔	๒๕๘.๙๔
๒	งานคอนกรีตผสมเสร็จ (ค.๒ ๒๕๐ ksc)	๑๑.๑๘	ลบ.ม.	๑,๙๐๘.๘๘	๓๐๖.๐๐	๒,๕๑๔.๘๘	๑.๓๖๒๔	๓,๓๗๖.๒๔	๓,๓๗๖.๒๔
๓	งานเหล็กเสริม								
	- Dowel Bar (RB ๑๕ mm)	๐.๐๔	ตัน	๑๘,๔๙๑.๒๒	๓,๓๐๐.๐๐	๒๑,๗๙๑.๒๒	๑.๓๖๒๔	๒๙,๖๓๖.๐๙	๒๙,๖๓๖.๐๙
	- Wire mesh (๕ mm. ๒๐x๒๐ cm.)	๑๑๑.๘๐	ตร.ม.	๒๗.๐๐	๕.๐๐	๓๒.๐๐	๑.๓๖๒๔	๔๓,๖๗๔.๑๒	๔๓,๖๗๔.๑๒
๔	งานตะขอย	๑๐.๐๐	กิโลกรัม	๒๐.๐๖	-	๒๐.๐๖	๑.๓๖๒๔	๒๗๕.๓๐	๒๗๕.๓๐
๕	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยดยาง	๒๐.๐๐	เมตร	-	-	-	๑.๓๖๒๔	๒๗๑.๙๘	๒๗๑.๙๘
๖	งานไม้แบบทั่วไป	๓.๕๐	ตร.ม.	๕๕๗.๔๕	-	๕๕๗.๔๕	๑.๓๖๒๔	๗๖๐.๕๖	๗๖๐.๕๖
	- ค่าแรงไม้แบบ (แบบข้างชิดตามความยาว ๒ ค้ำ)	๘๖.๐๐	เมตร	-	๒๐.๖๐	๑,๗๑๖.๖๐	๑.๓๖๒๔	๒,๓๑๖.๖๓	๒,๓๑๖.๖๓
๗	ค่าวัสดุอุดรอยต่อคอนกรีต	๑.๐๐	กิโลกรัม	-	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๖๘๑.๒๐	๖๘๑.๒๐
๘	งานรางระบายน้ำ คสล.								
๑	งานชุตรือถนน คสล. เดิม (ทุค+ขนทั้ง)	๕๓๐.๐๐	ตร.ม.	๑๑๐.๐๐	-	๕๓๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๗๒๑.๖๕	๗๒๑.๖๕
๒	งานชุคติน	๒๑.๕๐	ลบ.ม.	๒๙.๕๖	๑๑.๒๙	๔๐.๘๕	๑.๓๖๒๔	๕๕.๖๓	๕๕.๖๓
๓	งานทรายหยาบรองพื้น	๒.๑๕	ลบ.ม.	๔๐๖.๕๔	๙๙.๐๐	๕๐๕.๕๔	๑.๓๖๒๔	๖๘๘.๘๑	๖๘๘.๘๑
๔	งานคอนกรีตหยาบรองพื้น (ค.๑ ๑๕๐ ksc)	๔.๓๐	ลบ.ม.	๑,๘๑๐.๗๕	๓๐๖.๐๐	๒,๑๑๖.๗๕	๑.๓๖๒๔	๒,๘๖๖.๖๐	๒,๘๖๖.๖๐
๕	งานคอนกรีตโครงสร้าง (ค.๑ ๒๑๐ ksc)	๑๕.๖๒	ลบ.ม.	๑,๘๕๙.๘๑	๓๐๖.๐๐	๒,๑๖๕.๘๑	๑.๓๖๒๔	๒,๙๓๘.๒๓	๒,๙๓๘.๒๓
๖	งานเหล็กเสริม								
	- RB ขนาด ๙ มม. (คู่มือ SR ๒๔)	๐.๙๔	ตัน	๑๙,๓๘๐.๙๔	๓,๓๐๐.๐๐	๒๒,๖๘๐.๙๔	๑.๓๖๒๔	๓๐,๘๖๖.๙๘	๓๐,๘๖๖.๙๘
	- ลวดผูกเหล็ก	๒๗.๐๙	กก.	๓๒.๓๗	๓.๓๐	๓๖.๖๗	๑.๓๖๒๔	๔๙,๙๖๖.๕๙	๔๙,๙๖๖.๕๙
๗	งานไม้แบบทั่วไป	๖.๖๒	ตร.ม.	๕๕๗.๔๕	-	๕๕๗.๔๕	๑.๓๖๒๔	๗๕๙.๙๐	๗๕๙.๙๐

โครงการ ก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยจ้างศูนย์พัฒนาธรรมอำเภอสูงเนิน ชุมชนบูรพาสามัคคี

สถานที่ ขอยจ้างศูนย์พัฒนาธรรมอำเภอสูงเนิน ชุมชนบูรพาสามัคคี

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๒.๖๐ เมตร ทน ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๑.๕๐ ตารางเมตร และก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดปากกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ยาวรวม ๘๖ เมตร พร้อมฝ้าปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตามแบบเทศบาลตำบลสูงเนิน) พร้อมป้ายโครงการ

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณราคาวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมราคา	Factor F	ราคาต่อหน่วย X Factor F	ราคากลาง
-	ค่าแรงไม้แบบ (คิดเต็ม)	๒๖.๕๐	ตร.ม.	-	๑๓๓.๐๐	๓,๕๒๕.๕๐	๑.๓๖๒๔	๔,๘๐๑.๓๗๔	๔,๘๐๑.๓๗๔
๔	งานคืนผิวจราจร คสล. หน้า ๐.๑๕ เมตร	๔.๐๐	ตร.ม.	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๑๐,๔๕๙.๒๐	๑๐,๔๕๙.๒๐
รวม									๑๖๒,๐๑๖.๓๒

-	ผลรวมต่างงานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	๑๑๘,๙๑๙.๓๗๔
-	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	๑.๓๖๒๔
-	รวมต่างงานต้นทุน x ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	๑๖๒,๐๑๖.๓๒
-	สรุปคิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	๑๖๒,๐๐๐.๐๐

บาท
บาท

ผู้ยื่นเสนอ: **หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน**

ตัวอักษร: **หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน**

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ทบทวนตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ราคาค่าก่อสร้างนี้เป็นราคากลางงานก่อสร้าง

เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ลงชื่อ:  (นายณนพต ชมภูพันธ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ:  ประธานกรรมการ

ลงชื่อ:  กรรมการ (นายอรุณชา นอกกระโทก)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ:  กรรมการ (นายอรุณชา นอกกระโทก)
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน (ผ่านหัวหน้าพัสดุ)

- ลงชื่อ  (นางสังข์ลักข์ จรุงสงกรรยา)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
- ลงชื่อ  (นางกุลลักข์ กุลสินเกียรติ)
ผู้อำนวยการกองคลัง
- ลงชื่อ  (นายเกษม สุขใจ)
ปลัดเทศบาลตำบลสูงเนิน
- ลงชื่อ  (นายมนตรี ชาติชูธนากร)
นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ตรวจสอบงบประมาณ

เห็นชอบปราศกลาง

อนุมัติใช้ราคากลาง