

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ	ก่อสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางไป บริษัท ๕๐๕ โภคภัณฑ์ จำกัด ชุมชนเบญจมิตร หมู่ที่ ๘ บ้านสุขาวดี ตำบลสูงเนิน
สถานที่	สายทางไป บริษัท ๕๐๕ โภคภัณฑ์ จำกัด ชุมชนเบญจมิตร หมู่ที่ ๘ บ้านสุขาวดี ตำบลสูงเนิน
ปริมาณงาน	จำนวน ๒ ช่วง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๗๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓,๓๓๕ ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาลตำบลสูงเนิน เลขที่ กข.๐๑๙/๒๕๖๒) พร้อมป้ายโครงการ
ประมาณการโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณราคาวันที่ ๒๗/ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X Factor F	ราคากลาง
๑	งานกรูยทาง(ขนาดเบา)	ตร.ม.	๓,๓๓๕.๐๐	๑.๒๖	๔,๒๕๒.๕๐	๑.๓๖๒๔	๕,๗๙๓.๖๑	๕,๗๙๓.๖๑
๒	งานชุดรีดถนน คสล. เดิม	ตร.ม.	๑,๐๒๕.๐๐	๑๑๓.๐๐	๑๑๕,๘๒๕.๐๐	๑.๓๖๒๔	๑๕๓,๗๙๙.๙๘	๑๕๓,๗๙๙.๙๘
๓	งานชุดรีดคันทางเดิมแล้วบดทับ (ลูกรัง ๑๐ ซม.)	ตร.ม.	๑,๐๒๕.๐๐	๘.๓๒	๘,๕๒๘.๐๐	๑.๓๖๒๔	๑๑,๖๑๘.๕๕	๑๑,๖๑๘.๕๕
๔	งานชั้นพื้นทาง							
	- งานพื้นทางหินคลุก บดอัดแน่น หนา ๑๕ ซม.	ลบ.ม.	๑๕๐.๐๐	๖๙๐.๐๐	๑๐๓,๕๐๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๑๔๑,๐๐๘.๔๐	๑๔๑,๐๐๘.๔๐
๕	งานผิวทาง และผิวไหล่ทาง							
	- งานไพร้มัด (Prime Coat)	ตร.ม.	๑,๐๒๕.๐๐	๒๓.๓๔	๒๓,๘๖๓.๕๐	๑.๓๖๒๔	๓๒,๕๓๙.๒๒	๓๒,๕๓๙.๒๒
	- งานแทคโคต (Tack Coat)	ตร.ม.	๒,๓๕๐.๐๐	๑๒.๙๑	๓๐,๓๓๘.๕๐	๑.๓๖๒๔	๔๑,๓๓๓.๑๗	๔๑,๓๓๓.๑๗
	- งานผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต หนา ๕ ซม.	ตร.ม.	๓,๓๓๕.๐๐	๒๙.๕๐	๙๙,๕๖๒.๕๐	๑.๓๖๒๔	๑,๓๕๖,๔๓๙.๕๐	๑,๓๕๖,๔๓๙.๕๐
๖	งานตีเส้นจราจร							
	- งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.	๑๘.๕๐	๒๘๐.๔๕	๕,๑๘๘.๓๓	๑.๓๖๒๔	๗,๐๖๘.๕๗	๗,๐๖๘.๕๗
	- งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.	๑๓๕.๐๐	๒๘๐.๔๕	๓๗,๘๖๐.๗๕	๑.๓๖๒๔	๕๑,๕๘๑.๔๙	๕๑,๕๘๑.๔๙
	- งานตีเส้น Rumble Strip	จุด	๗.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๙,๕๓๖.๘๐	๙,๕๓๖.๘๐

รวม ๑,๘๒๐,๓๕๙.๒๘

- ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- รวมค่างานต้นทุน x ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง

๑,๓๓๖,๑๔๑.๕๘	บาท
๑.๓๖๒๔	
๑,๘๒๐,๓๕๙.๒๘	บาท
๑,๘๒๐,๐๐๐.๐๐	บาท