

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนเทศบาล ๖ จากตลาดเข้าถึงแยก
ถนนเทศบาล ๔ ชุมชนประตุน้ำรุ่งเรือง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : เทศบาลตำบลสูงเนิน
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๑๘๕,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร แบบแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดกว้าง ๕.๐๐
เมตร ยาว ๙๕ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลท์คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๗๕ ตารางเมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑๗๐,๐๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๗.๑ นายมณฑล ชมภูพันธ์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
๗.๒ นายเทอดศักดิ์ มวมขุนทด	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
๗.๒ นายอรรธชา นอกกระโทก	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แผ่นที่ ๑ / ๒

โครงการ	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนเทศบาล ๖ จากตลาดเข้าถึงแยกถนนเทศบาล ๔ ชุมชนประตูน้ำรุ่งเรือง	
สถานที่	จากตลาดเข้าถึงแยกถนนเทศบาล ๔ ชุมชนประตูน้ำรุ่งเรือง	
ปริมาณงาน	ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร แบบแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลท์คอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๔๗๕ ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาลตำบลสูงเนิน เลขที่ กข.๐๕/๒๕๖๑)	
ประมาณการโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	ประมาณราคาวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X Factor F	ราคากลาง
๑	งานกรุยทาง(ขนาดเบา)	ตร.ม.	๔๗๕.๐๐	๑.๖๙	๘๐๒.๗๕	๑.๓๖๒๔	๑,๐๙๓.๖๗	๑,๐๙๓.๖๗
๒	งานขุดซ่อมผิวทางเดิม (Deep Patch)	ตร.ม.	๕.๐๐	๖๑๐.๐๐	๓,๐๕๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๔,๑๕๕.๓๒	๔,๑๕๕.๓๒
๓	งานผิวทาง และผิวไหล่ทาง							
	- งานแตกโค้ต (Tack Coat)	ตร.ม.	๔๗๕.๐๐	๑๓.๐๕	๖,๑๙๘.๗๕	๑.๓๖๒๔	๘,๔๔๕.๑๘	๘,๔๔๕.๑๘
	- งานผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต หนา ๕ ซม.	ตร.ม.	๔๗๕.๐๐	๒๑๓.๙๐	๑๐๑,๖๐๒.๕๐	๑.๓๖๒๔	๑๓๘,๕๒๓.๒๕	๑๓๘,๕๒๓.๒๕
๔	งานตีเส้นจราจร และเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง							
	- งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.	๑๑.๐๐	๒๘๐.๔๕	๓,๐๘๕.๙๕	๑.๓๖๒๔	๔,๒๐๒.๙๔	๔,๒๐๒.๙๔
	- งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.	๒๐.๕๐	๒๘๐.๔๕	๕,๗๔๙.๒๓	๑.๓๖๒๔	๗,๘๓๒.๗๔	๗,๘๓๒.๗๔
	- งานตีเส้น Rumble Strip	จุด	๒.๐๐	๑,๑๑๖.๐๐	๒,๒๓๒.๐๐	๑.๓๖๒๔	๓,๐๔๐.๘๘	๓,๐๔๐.๘๘
๕	งานติดตั้งป้ายจราจร (ทางแยก)	ป้าย	๑.๐๐	๒,๓๐๐.๐๐	๒,๓๐๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๓,๑๓๓.๕๒	๓,๑๓๓.๕๒
รวม								๑๗๐,๓๒๗.๔๙

- ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- รวมค่างานต้นทุน x ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ

๑๒๕,๐๒๐.๑๘	บาท
๑.๓๖๒๔	
๑๗๐,๓๒๗.๔๙	บาท
๑๗๐,๐๐๐.๐๐	บาท

ตัวอักษร

หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน